




CNPJ: 09.584.688/0001-79



## TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021

### ANEXO VII

### CARTA-PROPOSTA

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa à Tomada de PREÇO Nº: 007/2021, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, declarando que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.

#### 1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: **K.R. CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI**

SEDE: Rua 28 de julho, nº 165, Centro, Bom Jardim-MA

C.N.P.J: 09.584.688/0001-79

CONTATOS: (98) 9-9114-4526

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL: Kássia Karla Rodrigues Oliveira

DADOS BANCÁRIO: CNPJ: 09.584.688/0001-79 / AGENCIA: 1651-9 / CONTA: 28237-5.

#### 2. PROPOSTA DE PREÇOS:

Importa a proposta no valor global de R\$ 736.318,94 (setecentos e trinta e seis mil, trezentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), conforme Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, anexos.

#### 3. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias.

#### 4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

Bom Jardim - MA, 29 de setembro de 2021.

**K.R. CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E COMÉRCIO**

Kássia Karla Rodrigues Oliveira

CPF nº 046.714.933-06

RG nº 015061592000-3

Proprietária



Rua 28 de julho, nº 165  
Centro, Bom Jardim - MA



(98) 9 9114-4526



krconstrucoeslocacoes@gmail.com



CNPJ: 09.584.688/0001-79

TP007.2021
PA. 105.2021
ELS. 2093
ced
ASSINATURA

Obra: Estradas Vicinais nos povoados Rosário, Santa Luz e Oscar.  
Bancos: SINAPI - 11/2019 - Maranhão  
SICRO3 - 10/2019 - Maranhão  
BDI: 26,47%  
Encargos Sociais: Desonerado  
Horista: 75,49% Mensalista: 41,12%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	67.358,57	9,15 %
2	TERRAPLANAGEM	168.031,44	22,82 %
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	180.129,37	24,46 %
4	ATERRO DE AREAS ALAGADAS	41.739,12	5,67 %
5	OBRAS DE ARTE CORRENTES - O.A.C.	276.246,30	37,52 %
6	LIMPEZA	2.814,14	0,38 %

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇO

Abertura da Licitação 15/07/2021 14:00  
Número do Processo Licitatório 105/2021

Total sem BDI 584.594,90  
Total do BDI 151.724,05  
Total Geral 736.318,94

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** R\$ 736.318,94 (setecentos e trinta e seis mil, trezentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos).

Bom Jardim - MA, 29 de setembro de 2021

**K.R. CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E COMÉRCIO**

Kássia Karla Rodrigues Oliveira  
CPF nº 046.714.933-06  
RG nº 015061592000-3  
Proprietária



Rua 28 de julho, nº 165  
Centro, Bom Jardim - MA



(98) 9 9114-4526



krconstrucoeslocacoes@gmail.com



CNPJ: 09.584.688/0001-79



Obra: Estradas Vicinais nos povoados Rosário, Santa Luz e Oscar.  
Bancos: SINAPI - 11/2019 - Maranhão  
SICRO3 - 10/2019 - Maranhão  
BDI: 26,47%  
Encargos Sociais: Desonerado  
Horista: 75,49% Mensalista: 41,12%

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit Adotado	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>67.358,57</b>	<b>9,15 %</b>
1.1	5213418	SICRO3	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III + III	m²	12	224,84	284,35	3.412,20	0,46 %
2	CP-01 - TP007	Próprio	Administração de obra	und	4	9.601,61	12.143,15	48.572,60	6,60 %
1.3	93207	SINAPI	Barracão da obra e deposito de canteiro de obras	m²	17	550,99	696,83	11.846,11	1,61 %
1.4	CP-02 TP007	Próprio	Mobilização e desmobilização de obra	und	2	1.394,67	1.763,83	3.527,66	0,48 %
<b>2</b>			<b>TERRAPLANAGEM</b>					<b>168.031,44</b>	<b>22,82 %</b>
2.1	5502985	SICRO3	Limpeza superficial de área com motoniveladora	m²	134900	0,25	0,31	41.819,00	5,68 %
2.2	CP-03 TP007	Próprio	Carga e descarga mecanizada de solo (bota fora) utilizando caminhão basculante 6,00m³ e pá carregadeira sobre pneus 128HP	m³	26980	0,69	0,87	23.472,60	3,19 %
2.3	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ rodovia não pavimentada	tkm	183464	0,45	0,56	102.739,84	13,95 %
<b>3</b>			<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>					<b>180.129,37</b>	<b>24,46 %</b>
3.1	5501700	SICRO3	Limpeza mecanizada de camada vegetal da área de jazida	m²	9992,42	0,28	0,35	3.497,33	0,47 %
3.2	5502986	SICRO3	Expurgo de material vegetal de jazida	m³	1918,54	1,30	1,64	3.146,40	0,43 %
3.3	5501886	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - caminho de serviço em leito natural	m³	18278,01	5,51	6,96	127.214,94	17,28 %
3.4	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	13490	0,54	0,68	9.173,20	1,25 %
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de material a 100% do Proctor normal	m³	13490	2,18	2,75	37.097,50	5,04 %
<b>4</b>			<b>ATERRO DE AREAS ALAGADAS</b>					<b>41.739,12</b>	<b>5,67 %</b>
4.1	5914359	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria - jazida	tkm	3480	0,45	0,56	1.948,80	0,26 %



Rua 28 de julho, nº 165  
Centro, Bom Jardim - MA



(98) 9 9114-4526



krconstrucoeslocacoes@gmail.com  
3



CNPJ: 09.584.688/0001-79



4.2	5501886	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - caminho de serviço em leito natural	m³	4002	5,51	6,96	27.853,92	3,78 %
4.3	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	3480	0,54	0,68	2.366,40	0,32 %
4.4	5502978	SICRO3	Compactação de material a 100% do Proctor normal	m³	3480	2,18	2,75	9.570,00	1,30 %
5	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES - O.A.C.</b>							<b>276.246,30</b>	<b>37,52 %</b>
5.1	0804033	SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,80 m com berço D=0,80 m	m	18	406,35	513,91	9.250,38	1,26 %
5.2	0804119	SICRO3	Boca p/ bueiro simples tubular, 0,80 m	un	6	719,50	909,95	5.459,70	0,74 %
5.3	0804026	SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,60 m com berço D=0,60 m	m	18	320,13	404,86	7.287,48	0,99 %
5.4	0804083	SICRO3	Boca p/ bueiro simples tubular, 0,60 m	un	6	382,73	484,03	2.904,18	0,39 %
5.5	0804041	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m com berço D = 1,00 m	m	156	519,86	657,46	102.563,76	13,93 %
5.6	0804139	SICRO3	Boca p/ bueiro simples tubular, 1,00 m	un	82	1.072,78	1.356,74	111.252,68	15,11 %
5.7	0804193	SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m com berço D = 1,00 m	m	24	1.009,02	1.276,10	30.626,40	4,16 %
5.8	0804251	SICRO3	Boca BDTC D = 1,00 m com berço D = 1,00 m	un	4	1.364,30	1.725,43	6.901,72	0,94 %
6	<b>LIMPEZA</b>							<b>2.814,14</b>	<b>0,38 %</b>
6.1	4415598	Próprio	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	h	13,49	164,95	208,61	2.814,14	0,38 %

Tipo de Licitação	TOMADA DE PREÇO	Total sem BDI	582.208,38
Abertura da Licitação	15/07/2021 14:00	Total do BDI	154.110,56
Número do Processo Licitação	105/2021	Total Geral	736.318,94

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** R\$ 736.318,94 (setecentos e trinta e seis mil, trezentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos).

Bom Jardim - MA, 29 de setembro de 2021

*Kássia Karla Rodrigues Oliveira*  
**K.R. CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E COMÉRCIO**

Kássia Karla Rodrigues Oliveira

CPF nº 046.714.933-06

RG nº 015061592000-3

Proprietária

Rua 28 de julho, nº 165  
Centro, Bom Jardim - MA

(98) 9 9114-4526

krconstrucoeslocacoes@gmail.com  
4



CNPJ: 09.584.688/0001-79



### Cronograma Físico

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 67.358,57	100,00% 67.358,57		
2	TERRAPLANAGEM	100,00% 168.031,44	100,00% 168.031,44		
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100,00% 180.129,37	35,00% 63.045,28	35,00% 63.045,28	30,00% 54.038,81
4	ATERRO DE AREAS ALAGADAS	100,00% 41.739,12		50,00% 20.869,56	50,00% 20.869,56
5	OBRAS DE ARTE CORRENTES - O.A.C.	100,00% 276.246,30		50,00% 138.123,15	50,00% 138.123,15
6	LIMPEZA	100,00% 2.814,14		50,00% 1.407,07	50,00% 1.407,07
Porcentagem		40,53%	30,35%	29,12%	
Custo		298.435,29	223.445,06	214.438,59	
Porcentagem Acumulado		40,53%	70,88%	100,0%	
Custo Acumulado		298.435,29	521.880,35	736.318,94	

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** R\$ 736.318,94 (setecentos e trinta e seis mil, trezentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos).

Bom Jardim - MA, 29 de setembro de 2021

*Kássia Karla Rodrigues Oliveira*

**K.R. CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E COMÉRCIO**

Kássia Karla Rodrigues Oliveira

CPF nº 046.714.933-06

RG nº 015061592000-3

Proprietária



Rua 28 de julho, nº 165  
Centro, Bom Jardim - MA




(98) 9 9114-4526



krconstrucoeslocacoes@gmail.com



CNPJ: 09.584.688/0001-79



## COMPOSIÇÃO DO BDI

## COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	SIM

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 0,80%, e PIS 0,17%)	CP	0,97%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,61%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>26,47%</b>	<b>OK</b>			

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Bom Jardim - MA, 29 de setembro de 2021

K. R. CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E COMÉRCIO

Kássia Karla Rodrigues Oliveira

CPF nº 046.714.933-06

RG nº 015061592000-3

Proprietária

Rua 28 de julho, nº 165  
Centro, Bom Jardim - MA

(98) 9 9114-4526



krconstrucoeslocacoes@gmail.com



CNPJ: 09.584.688/0001-79



## ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>11,00%</b>	<b>11,00%</b>	<b>31,00%</b>	<b>31,00%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	-	17,87%	-
B2	Feriados	3,95%	-	3,95%	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86%	0,67%	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%	10,73%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	-	1,46%	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	14,04%	10,93%	7,42%	5,76%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>49,80%</b>	<b>20,66%</b>	<b>43,25%</b>	<b>15,52%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44%	3,46%	4,72%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	5,83%	4,53%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,94%	3,07%	3,98%	3,09%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%	0,40%	0,31%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>8,85%</b>	<b>6,90%</b>	<b>15,04%</b>	<b>11,69%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de A sobre B	5,48%	2,27%	13,41%	4,81%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado +	0,37%	0,29%	0,41%	0,32%

Rua 28 de julho, nº 165  
Centro, Bom Jardim - MA

(98) 9 9114-4526



krconstrucoeslocaoes@gmail.com



CNPJ: 09.584.688/0001-79

7007.2021  
PA. 105.2021  
FLS. 2099  
Ella  
ASSINATURA

Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado					
D	Total	5,84%	2,56%	13,82%	5,13%
TOTAL (A + B+ C + D)		75,49%	41,12%	103,11%	63,34%

Bom Jardim - MA, 29 de setembro de 2021

*Kássia Karla Rodrigues Oliveira*

K. R. CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E COMÉRCIO

Kássia Karla Rodrigues Oliveira

CPF nº 046.714.933-06

RG nº 015061592000-3

Proprietária



Rua 28 de julho, nº 165  
Centro, Bom Jardim - MA



(98) 9 9114-4526



krconstrucoeslocacoes@gmail.com





CNPJ: 09.584.688/0001-79

TP007.2021  
PA 105.2021  
FLS 200  
emil  
ADMINISTRAÇÃO

FORMULAÇÃO DA 1 FAIXA		
FAIXA	RECEITA BRUTA NOS ÚLTIMOS 12 MESES	
1	R\$	-
ALÍQUOTA		
4,50%		
ISS	COFINS	PIS
2,00%	0,80%	0,17%



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ da Matriz
K. R. CONSTRUCOES LOCACOES E COMERCIO EIRELI	09.584.688/0001-79
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
25/10/2007	Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração	
Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
06/2021	095846882021065001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)
15/06/2021 12:48:27
CPF do Responsável
046.714.933-06



Rua 28 de julho, nº 165  
Centro, Bom Jardim - MA



(98) 9 9114-4526



krconstrucoeslocacoes@gmail.com