



Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

MODALIDADE  
 Ado 15.2021  
 PA 088.2021  
 FL 117  
 Cnd  
 ASSINATURA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA

EMPRESA: POLY ENGENHARIA LTDA

COTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES E PAVIMENTAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM-MA, SEGUE COTAÇÃO DE PREÇO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO COM VALIDADE DE 60 (SESENTA) DIAS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNI. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	180	R\$ 314,45	R\$ 393,06	R\$ 70.751,25
2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	1000	R\$ 97,19	R\$ 121,48	R\$ 121.481,25
3	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m <sup>2</sup>	10000	R\$ 1,29	R\$ 1,62	R\$ 16.150,00
4	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	500	R\$ 44,06	R\$ 55,08	R\$ 27.538,13
5	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>3</sup>	425	R\$ 80,21	R\$ 100,26	R\$ 42.610,77
6	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m <sup>2</sup>	2628	R\$ 13,59	R\$ 16,98	R\$ 44.626,73
7	12	ORSE	DEMOLIÇÃO DE FORROS	m <sup>2</sup>	2694,62	R\$ 7,42	R\$ 9,27	R\$ 24.990,92
8	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	2281,85	R\$ 1,06	R\$ 1,33	R\$ 3.034,86
9	72230	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	m <sup>2</sup>	2128,18	R\$ 6,94	R\$ 8,67	R\$ 18.448,66
10	72215	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m <sup>3</sup>	144,5	R\$ 35,13	R\$ 43,91	R\$ 6.345,54
11	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	1261,5	R\$ 2,52	R\$ 3,15	R\$ 3.969,78
12	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	300	R\$ 0,36	R\$ 0,45	R\$ 135,38
13	43	ORSE	RETIRADA DE CALHA	m	130	R\$ 9,84	R\$ 12,30	R\$ 1.599,33
14	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m <sup>2</sup>	781,5	R\$ 14,10	R\$ 17,62	R\$ 13.771,98





Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

RECIBO DE RECEBIMENTO  
 PA 015/2021  
 PA 088,2021  
 FLS. 118  
 Ezech  
 ASSINATURA

15	31	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	m <sup>2</sup>	400	R\$ 14,86	R\$ 18,57	R\$ 7.429,00
16	85407	SINAPI	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	1000	R\$ 8,24	R\$ 10,30	R\$ 10.295,63
17	3248	ORSE	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS	un	195	R\$ 4,33	R\$ 5,42	R\$ 1.055,93
18	40	ORSE	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	un	300	R\$ 11,42	R\$ 14,27	R\$ 4.282,13
19	10971	ORSE	REMOCAO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO	m	22,5	R\$ 4,99	R\$ 6,23	R\$ 140,27
20	7215	ORSE	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	un	17	R\$ 19,10	R\$ 23,87	R\$ 405,77
21	7224	ORSE	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	un	21	R\$ 38,16	R\$ 47,70	R\$ 1.001,74
22	3250	ORSE	REMOÇÃO DE VENTILADOR DE TETO	un	51	R\$ 4,16	R\$ 5,20	R\$ 265,26
23	4715	ORSE	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO	m <sup>2</sup>	135	R\$ 13,34	R\$ 16,67	R\$ 2.250,79
24	8387	ORSE	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	m <sup>2</sup>	225	R\$ 19,66	R\$ 24,57	R\$ 5.528,11
25	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m <sup>3</sup>	190	R\$ 75,63	R\$ 94,54	R\$ 17.962,01
26	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	160	R\$ 64,21	R\$ 80,26	R\$ 12.842,10
27	93361	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m <sup>3</sup>	115	R\$ 13,04	R\$ 16,30	R\$ 1.875,00
28	79484	SINAPI	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m <sup>3</sup>	113	R\$ 55,38	R\$ 69,22	R\$ 7.821,79
29	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m <sup>3</sup>	829,5	R\$ 23,25	R\$ 29,06	R\$ 24.103,71
30	90098	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M <sup>3</sup> /155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m <sup>3</sup>	698	R\$ 3,67	R\$ 4,58	R\$ 3.199,46
31	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m <sup>3</sup>	125	R\$ 438,42	R\$ 548,02	R\$ 68.502,42



MODALIDADE  
 Ad 015-2021  
 PA 088.2021  
 FLS 119  
 eul  
 ASSINATURA

Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

32	3429	ORSE	CONCRETO SIMPLES FCK= 21 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	50	R\$ 458,41	R\$ 573,02	R\$ 28.650,81
33	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	40	R\$ 428,48	R\$ 535,60	R\$ 21.423,93
34	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	99	R\$ 420,69	R\$ 525,86	R\$ 52.060,20
35	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	134	R\$ 117,61	R\$ 147,01	R\$ 19.699,68
36	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	134	R\$ 59,47	R\$ 74,34	R\$ 9.961,23
37	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1128	R\$ 8,61	R\$ 10,76	R\$ 12.135,87
38	100651	SINAPI	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	354	R\$ 103,49	R\$ 129,37	R\$ 45.795,65
39	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	279,5	R\$ 160,21	R\$ 200,26	R\$ 55.972,67
40	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	300	R\$ 124,36	R\$ 155,44	R\$ 46.633,13
41	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	925	R\$ 12,67	R\$ 15,84	R\$ 14.653,16
42	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	880	R\$ 9,28	R\$ 11,60	R\$ 10.209,65
43	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	542,5	R\$ 8,30	R\$ 10,38	R\$ 5.630,47
44	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	976	R\$ 11,45	R\$ 14,31	R\$ 13.965,95

X



Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

MODALIDADE  
 Ado 15.2021  
 P.R. 088.2021  
 FL. 120  
 E-mail  
 ASSINATURA

45	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	70	R\$ 423,42	R\$ 529,28	R\$ 37.049,64
46	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	7500	R\$ 64,09	R\$ 80,11	R\$ 600.815,63
47	79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	75	R\$ 752,46	R\$ 940,57	R\$ 70.542,84
48	170	ORSE	COBOGÓ DE CIMENTO, TIPO "ESCAMA", DIM: 40 X 40CM	m²	200	R\$ 119,83	R\$ 149,79	R\$ 29.958,25
49	96368	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	75	R\$ 156,25	R\$ 195,31	R\$ 14.648,11
50	96369	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	75	R\$ 174,72	R\$ 218,41	R\$ 16.380,38
51	8729	ORSE	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.60 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	un	30	R\$ 1.015,48	R\$ 1.269,35	R\$ 38.080,63
52	3539	ORSE	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.70 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	un	25	R\$ 1.180,24	R\$ 1.475,30	R\$ 36.882,56
53	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO INSTALAÇÃO. AF_12/2019 FURO - FORNECIMENTO E	UN	15	R\$ 704,30	R\$ 880,38	R\$ 13.205,65
54	3541	ORSE	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	un	15	R\$ 1.349,40	R\$ 1.686,75	R\$ 25.301,23
55	3628	ORSE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	un	20	R\$ 578,58	R\$ 723,22	R\$ 14.464,46
56	3625	ORSE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.60 X 1,60 A 1.80M) , REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO)	un	21	R\$ 760,61	R\$ 950,76	R\$ 19.965,96

X



Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

MODALIDADE  
 Ado 15.2011  
 PA 088.2021  
 FL 121  
 Eccl  
 ASSINATURA

57	5	Próprio	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.90 X 1,60 A 2.10 M), REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE FERRAGENS LIVRE/OCUPADO	m <sup>2</sup>	21,5	R\$ 1.149,39	R\$ 1.436,73	R\$ 30.889,75
58	8665	ORSE	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, BASCULANTE CONVENCIONAL, C/BATENTES (14CM) E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS	m <sup>2</sup>	18	R\$ 597,04	R\$ 746,30	R\$ 13.433,33
59	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARAVIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m <sup>2</sup>	30	R\$ 210,81	R\$ 263,52	R\$ 7.905,54
60	72116	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	m <sup>2</sup>	51	R\$ 153,86	R\$ 192,33	R\$ 9.808,70
61	6	Próprio	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, ACABAMENTO CROMADO	cj	15	R\$ 297,73	R\$ 372,16	R\$ 5.582,44
62	11955	ORSE	PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA	m <sup>2</sup>	10,5	R\$ 369,18	R\$ 461,47	R\$ 4.845,48
63	11718	ORSE	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA TIPO Z INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES EM CHAPA DE FERRO E=5MM	m <sup>2</sup>	12,5	R\$ 564,52	R\$ 705,65	R\$ 8.820,60
64	3122	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	32	R\$ 4,57	R\$ 5,71	R\$ 182,78
65	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2," GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	25	R\$ 266,57	R\$ 333,21	R\$ 8.330,31
66	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60	R\$ 127,99	R\$ 159,99	R\$ 9.599,51
67	74066/002	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	m <sup>2</sup>	108	R\$ 96,91	R\$ 121,14	R\$ 13.082,78
68	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m <sup>2</sup>	151	R\$ 148,16	R\$ 185,20	R\$ 27.965,58
69	2341	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL, BASE ACRÍLICA, TIPO IGOLFLEX BRANCO SIKA OU SIMILAR, P/LAJES, CALHAS, VARANDAS, ERRAÇOS E COBERTURAS DE RESERVATORIOS	m <sup>2</sup>	212,5	R\$ 60,34	R\$ 75,43	R\$ 16.028,88



Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

MODALIDADE  
 Ad 015.2021  
 PR 088.2021  
 FL 122  
 Eml  
 ASSINATURA

70	12316	ORSE	PINTURA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE SIKA TOP 107, À TRINCHA DE SEDA, 02 DEMÃOS, (BI-COMPONENTE) - INTERVALO DE APLIC.5H - R1	m <sup>2</sup>	235	R\$ 22,22	R\$ 27,78	R\$ 6.527,27
71	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	1791	R\$ 74,92	R\$ 93,65	R\$ 167.720,43
72	276	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANALCOMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	m <sup>2</sup>	1281,1	R\$ 70,33	R\$ 87,91	R\$ 112.622,30
73	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	550	R\$ 19,76	R\$ 24,70	R\$ 13.585,00
74	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	115	R\$ 111,74	R\$ 139,67	R\$ 16.062,48
75	248	ORSE	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA	m	160	R\$ 7,28	R\$ 9,10	R\$ 1.455,40
76	71623	SINAPI	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	156	R\$ 31,60	R\$ 39,50	R\$ 6.161,42
77	235	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP =6MM, FIXADA COM PARAFUSO. REV 02	m <sup>2</sup>	100	R\$ 47,08	R\$ 58,85	R\$ 5.885,25
78	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	2500	R\$ 40,43	R\$ 50,54	R\$ 126.350,00
79	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	4037,24	R\$ 91,10	R\$ 113,87	R\$ 459.718,00
80	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	4037,24	R\$ 2,77	R\$ 3,47	R\$ 13.999,13
81	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m <sup>2</sup>	500	R\$ 34,45	R\$ 43,06	R\$ 21.529,38
82	96366	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m <sup>2</sup>	425	R\$ 129,60	R\$ 162,00	R\$ 68.849,47



Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

MODALIDADE  
 Ao 015.2021  
 PA 088-2021  
 FL 123  
 Ecw  
 ASSINATURA

83	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m <sup>2</sup>	710	R\$ 58,14	R\$ 72,68	R\$ 51.599,25
84	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m <sup>3</sup>	162,5	R\$ 562,68	R\$ 703,34	R\$ 114.293,46
85	C3080	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m <sup>2</sup>	2200	R\$ 36,88	R\$ 46,10	R\$ 101.417,25
86	C3087	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m <sup>2</sup>	2250	R\$ 40,94	R\$ 51,17	R\$ 115.131,09
87	3310	ORSE	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	m <sup>2</sup>	1750	R\$ 6,18	R\$ 7,73	R\$ 13.528,59
88	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	350	R\$ 420,69	R\$ 525,86	R\$ 184.051,22
89	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	700	R\$ 52,93	R\$ 66,17	R\$ 46.317,25
90	2171	ORSE	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3 X 27 MM	m <sup>2</sup>	800	R\$ 47,82	R\$ 59,78	R\$ 47.823,00
91	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	2779	R\$ 57,29	R\$ 71,61	R\$ 198.993,77
92	11798	ORSE	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM QUADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRES USOS	m <sup>2</sup>	400	R\$ 44,92	R\$ 56,15	R\$ 22.458,00
93	9087	ORSE	RODAPE EM PERFIL DE ALUMINIO, APLICADO	m	312,67	R\$ 20,47	R\$ 25,59	R\$ 8.001,42
94	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	179	R\$ 88,03	R\$ 110,03	R\$ 19.696,04
95	1988	ORSE	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	m	400	R\$ 86,47	R\$ 108,09	R\$ 43.234,50
96	3410	ORSE	PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM	m	198	R\$ 44,49	R\$ 55,61	R\$ 11.010,90
97	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	1182,65	R\$ 82,35	R\$ 102,93	R\$ 121.733,12



Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

98	12436	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, E CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	un	25	R\$ 337,20	R\$ 421,50	R\$ 10.537,58
99	4555	ORSE	MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	1500	R\$ 27,25	R\$ 34,06	R\$ 51.086,25
100	674	ORSE	PONTO DE TELEFONE C/TOMADA PADRÃO TELEBRÁS, COM CANALETA PLÁSTICA C/DIVISÓRIA 20X10MM, APARENTE	un	50	R\$ 168,69	R\$ 210,86	R\$ 10.543,22
101	9538	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS 110/RJ45 C/1,50M - REV 01	un	30	R\$ 43,08	R\$ 53,85	R\$ 1.615,59
102	697	ORSE	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	m	325	R\$ 8,61	R\$ 10,76	R\$ 3.496,59
103	3146	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA EMBUTIDA PARA TELEFONE	un	50	R\$ 11,12	R\$ 13,91	R\$ 695,28
104	3298	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM <sup>2</sup> (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	pt	150	R\$ 186,59	R\$ 233,24	R\$ 34.985,53
105	642	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	COM un	50	R\$ 250,90	R\$ 313,63	R\$ 15.681,53
106	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	50	R\$ 81,13	R\$ 101,41	R\$ 5.070,63
107	97606	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30	R\$ 68,79	R\$ 85,99	R\$ 2.579,61
108	12222	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	10	R\$ 113,40	R\$ 141,75	R\$ 1.417,52



Ado 015: 2021  
 Nº 088/2021  
 PLS 105  
 Ewell  
 ASSINATURA

Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

109	12224	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	10	R\$ 210,72	R\$ 263,40	R\$ 2.633,99
110	12225	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	5	R\$ 608,73	R\$ 760,91	R\$ 3.804,57
111	12223	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	12	R\$ 407,65	R\$ 509,57	R\$ 6.114,82
112	12226	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	10	R\$ 674,28	R\$ 842,85	R\$ 8.428,52
113	12229	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	3	R\$ 833,33	R\$ 1.041,66	R\$ 3.124,99
114	337	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM CAIXA EM NORIL	un	5	R\$ 266,33	R\$ 332,92	R\$ 1.664,58
115	4527	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA	un	6	R\$ 696,76	R\$ 870,95	R\$ 5.225,69
116	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15	R\$ 69,10	R\$ 86,38	R\$ 1.295,68
117	3291	ORSE	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA	un	7	R\$ 197,65	R\$ 247,06	R\$ 1.729,42
118	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	112	R\$ 22,25	R\$ 27,81	R\$ 3.114,86
119	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40	R\$ 35,42	R\$ 44,27	R\$ 1.770,80
120	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40	R\$ 48,05	R\$ 60,06	R\$ 2.402,55
121	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37	R\$ 63,96	R\$ 79,95	R\$ 2.958,31
122	12155	ORSE	TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A, COM CAIXA, "SISTEMA X".	un	12	R\$ 35,05	R\$ 43,81	R\$ 525,68



Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

Ata 015-2021  
 P.A. 088-2021  
 FLS. 126  
 Ewell  
 ASSINATURA

123	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO)COM1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	R\$ 39,40	R\$ 49,25	R\$ 984,91
124	83555	SINAPI	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14	R\$ 22,42	R\$ 28,03	R\$ 392,35
125	472	ORSE	TOMADA PARA AR CONDICIONADO, TIPO ARSTOP, COM DISJUNTOR B-IPOLAR 30A, EMBUTIDA	un	10	R\$ 93,69	R\$ 117,11	R\$ 1.171,11
126	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12	R\$ 23,59	R\$ 29,49	R\$ 353,83
127	C2491	SEINFRA	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	UN	8	R\$ 75,06	R\$ 93,82	R\$ 750,60
128	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50	R\$ 10,30	R\$ 12,87	R\$ 643,63
129	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	75	R\$ 10,77	R\$ 13,47	R\$ 1.009,97
130	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	75	R\$ 11,62	R\$ 14,52	R\$ 1.089,23
131	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	49	R\$ 11,62	R\$ 14,52	R\$ 711,63
132	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	49	R\$ 12,65	R\$ 15,82	R\$ 775,06
133	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	49	R\$ 18,61	R\$ 23,26	R\$ 1.139,89
134	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60	R\$ 20,82	R\$ 26,03	R\$ 1.561,80

X



Ad 015. 2021  
 PA 088.2021  
 FLS 127  
 Ecol  
 ASSINATURA

Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

135	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50	R\$ 65,07	R\$ 81,33	R\$ 4.066,59
136	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50	R\$ 69,34	R\$ 86,68	R\$ 4.333,78
137	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50	R\$ 69,07	R\$ 86,33	R\$ 4.316,56
138	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50	R\$ 69,07	R\$ 86,33	R\$ 4.316,56
139	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50	R\$ 72,42	R\$ 90,52	R\$ 4.526,16
140	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_10/2020	UN	50	R\$ 18,61	R\$ 23,26	R\$ 1.163,16
141	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	45	R\$ 84,43	R\$ 105,53	R\$ 4.748,99
142	11141	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	un	45	R\$ 46,21	R\$ 57,76	R\$ 2.599,20
143	8490	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA	un	30	R\$ 530,83	R\$ 663,54	R\$ 19.906,18
144	9688	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	un	25	R\$ 635,70	R\$ 794,63	R\$ 19.865,69
145	11267	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A, PADRÃO DIN(EUROPEU - LINHA BRANCA), ORRENTE 10KA	un	20	R\$ 1.802,01	R\$ 2.252,51	R\$ 45.050,19
146	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240	R\$ 10,86	R\$ 13,57	R\$ 3.257,55
147	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	390	R\$ 7,91	R\$ 9,89	R\$ 3.857,83
148	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300	R\$ 6,73	R\$ 8,41	R\$ 2.522,25

X



MODALIDADE  
 Adm 015/2021  
 PA 088/2021  
 FIS. 128  
 com  
 RYNATUM

Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

149	4277	ORSE	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC (SANFONADO), DIÂM = 20MM (1/2")	m	230	R\$ 5,24	R\$ 6,56	R\$ 1.507,65
150	399	ORSE	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC (SANFONADO), DIÂM = 25MM (3/4")	m	390	R\$ 5,61	R\$ 7,01	R\$ 2.732,44
151	4278	ORSE	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC (SANFONADO), DIÂM = 32MM (1")	m	4000	R\$ 6,56	R\$ 8,19	R\$ 32.775,00
152	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	42,5	R\$ 6,58	R\$ 8,23	R\$ 349,75
153	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	32,5	R\$ 10,08	R\$ 12,60	R\$ 409,48
154	2648	ORSE	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUÇÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (26- 2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	un	2	R\$ 1.743,66	R\$ 2.179,57	R\$ 4.359,15
155	2647	ORSE	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUÇÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H): (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	un	3	R\$ 1.347,44	R\$ 1.684,30	R\$ 5.052,91
156	2646	ORSE	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÇÃO =3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUÇÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	un	4	R\$ 916,43	R\$ 1.145,53	R\$ 4.582,14
157	562	ORSE	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP .FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, INCL.REATOR CONVENCIONAL E LAMPADA	un	49	R\$ 68,47	R\$ 85,58	R\$ 4.193,57
158	3953	ORSE	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, INCL.REATOR ELETRONICO E LAMPADAS	un	49	R\$ 98,26	R\$ 122,82	R\$ 6.018,33
159	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA40W	UN	40	R\$ 69,64	R\$ 87,06	R\$ 3.482,23

X



Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

MODALIDADE  
 Ad 015.2021  
 PA 088.2021  
 FL 129  
 Cabal  
 ASSINATURA

160	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	40	R\$ 103,57	R\$ 129,46	R\$ 5.178,45
161	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	38	R\$ 33,37	R\$ 41,72	R\$ 1.585,24
162	C1765	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W(SUBSTITUIÇÃO)	UN	30	R\$ 19,23	R\$ 24,04	R\$ 721,05
163	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	35	R\$ 41,34	R\$ 51,68	R\$ 1.808,80
164	C1766	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	26	R\$ 15,56	R\$ 19,45	R\$ 505,73
165	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	27	R\$ 20,41	R\$ 25,51	R\$ 688,70
166	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28	R\$ 50,75	R\$ 63,44	R\$ 1.776,22
167	73831/004	SINAPI	LAMPADA MISTA DE 160W -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31	R\$ 26,32	R\$ 32,91	R\$ 1.020,07
168	8349	ORSE	REFLETOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, OLIVO OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA E REATOR	un	29	R\$ 257,67	R\$ 322,09	R\$ 9.340,48
169	8992	ORSE	CONTROLADOR CENTRAL P/SIST.DE IRRIGAÇÃO MODELO ESP-LX MODULAR, 16 ESTAÇÕES, GABINETE DE PAREDE, RAIN BIRD OU SIMILAR	un	18	R\$ 17,96	R\$ 22,46	R\$ 404,20
170	13390	SINAPI	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.	UN	10	R\$ 91,79	R\$ 114,74	R\$ 1.147,36
171	1079	SINAPI	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	UN	28	R\$ 25,23	R\$ 31,54	R\$ 883,12
172	1086	SINAPI	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W	UN	19	R\$ 24,42	R\$ 30,52	R\$ 579,86





MODALIDADE  
 Ado 15. 2021  
 PIA 088. 2021  
 FLS 130  
 Erell  
 ASSINAT. JURA

Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

173	1088	SINAPI	REATOR ELETROICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W	UN	14	R\$ 18,60	R\$ 23,25	R\$ 325,52
174	1087	SINAPI	REATOR ELETROICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W	UN	8	R\$ 23,24	R\$ 29,05	R\$ 232,37
175	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	19	R\$ 21,46	R\$ 26,83	R\$ 509,69
176	7892	ORSE	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2"X 3M	un	39	R\$ 207,68	R\$ 259,60	R\$ 10.124,38
177	4401	ORSE	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	un	24	R\$ 202,81	R\$ 253,51	R\$ 6.084,18
178	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1750	R\$ 3,14	R\$ 3,93	R\$ 6.878,59
179	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	850	R\$ 5,14	R\$ 6,42	R\$ 5.460,72
180	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450	R\$ 6,94	R\$ 8,68	R\$ 3.906,28
181	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300	R\$ 11,56	R\$ 14,45	R\$ 4.335,56
182	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	184,7	R\$ 17,64	R\$ 22,05	R\$ 4.072,98
183	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150	R\$ 20,70	R\$ 25,88	R\$ 3.881,34
184	83478	SINAPI	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W -FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	150	R\$ 338,70	R\$ 423,38	R\$ 63.506,91



Ad. 015. 2021  
 PIA 088.2021  
 FLV 131  
 ELM  
 Engenharia

Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

185	74231/001	SINAPI	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	150	R\$ 156,25	R\$ 195,31	R\$ 29.296,22
186	3773	ORSE	LUMINÁRIA TECNOLUX CW 450 D5 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02 PÉTALAS C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, C/ ACESSÓRIOS, INCLUINDO POSTE CIRCULAR DE AÇO DE 9M	un	40	R\$ 7.272,14	R\$ 9.090,17	R\$ 363.606,80
187	10362	ORSE	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT- 301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W	un	125	R\$ 1.072,46	R\$ 1.340,57	R\$ 167.571,09
188	12204	ORSE	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04 PÉTALAS C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, C/ ACESSÓRIOS, INCLUINDO POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 9/200	un	50	R\$ 7.241,94	R\$ 9.052,42	R\$ 452.620,97
189	7646	ORSE	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTINUO RETO, DIÂMTERO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMTERO DA BASE 175MM, ALTURA TOTAL 9M, COM BASE DE FIXAÇÃO, DA CONIPOST REF. SÉRIE 3009/BJG+CH, CLASSE 100 DA CONIPOST OU SIMILAR	un	150	R\$ 2.986,11	R\$ 3.732,63	R\$ 559.894,97
190	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	50	R\$ 235,53	R\$ 294,42	R\$ 14.720,84
191	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	99	R\$ 116,01	R\$ 145,02	R\$ 14.356,73
192	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	500	R\$ 15,25	R\$ 19,06	R\$ 9.529,69
193	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	700	R\$ 18,08	R\$ 22,60	R\$ 15.818,69
194	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	600	R\$ 25,88	R\$ 32,35	R\$ 19.408,50
195	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	300	R\$ 14,40	R\$ 18,00	R\$ 5.400,75
196	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	369,5	R\$ 16,56	R\$ 20,70	R\$ 7.647,96




Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

197	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	340	R\$ 27,41	R\$ 34,26	R\$ 11.648,19
198	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	50	R\$ 67,50	R\$ 84,37	R\$ 4.218,59
199	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	44	R\$ 70,38	R\$ 87,97	R\$ 3.870,68
200	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1," COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	29	R\$ 102,57	R\$ 128,21	R\$ 3.718,22
201	1459	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 40 MM (1 1/2") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	un	28	R\$ 100,10	R\$ 125,13	R\$ 3.503,55
202	5099	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 50 MM (2"- REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO	un	32	R\$ 91,15	R\$ 113,94	R\$ 3.646,10
203	1455	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 15 MM (1/2") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	un	40	R\$ 44,06	R\$ 55,08	R\$ 2.203,05
204	2039	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" (REF.1510 HD ) DECA OU SIMILAR	un	44	R\$ 54,73	R\$ 68,41	R\$ 3.010,12
205	2040	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO 1" (REF 1510 HD) DECA OU SIMILAR	un	38	R\$ 54,10	R\$ 67,63	R\$ 2.569,87
206	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	29	R\$ 65,02	R\$ 81,27	R\$ 2.356,90
207	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4," FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	37	R\$ 27,20	R\$ 34,00	R\$ 1.257,93
208	1448	ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1.000 LITROS	un	25	R\$ 839,01	R\$ 1.048,76	R\$ 26.219,11
209	1430	ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	un	12	R\$ 1.690,48	R\$ 2.113,10	R\$ 25.357,16
210	1482	ORSE	VÁLVULA PÉ C/ CRIVO, D = 25 MM (1")	un	15	R\$ 65,25	R\$ 81,56	R\$ 1.223,36



Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90



211	C2689	SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20MM (3/4")	UN	20	R\$ 52,57	R\$ 65,72	R\$ 1.314,33
212	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	10	R\$ 116,05	R\$ 145,07	R\$ 1.450,65
213	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	16	R\$ 71,54	R\$ 89,42	R\$ 1.430,70
214	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	48	R\$ 23,63	R\$ 29,53	R\$ 1.417,59
215	1679	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	un	54	R\$ 63,69	R\$ 79,61	R\$ 4.298,94
216	4282	ORSE	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR	un	50	R\$ 47,23	R\$ 59,04	R\$ 2.952,13
217	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	52,5	R\$ 9,60	R\$ 12,01	R\$ 630,30
218	1524	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM	m	481	R\$ 14,16	R\$ 17,71	R\$ 8.516,41
219	1530	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 50MM	m	313	R\$ 19,46	R\$ 24,32	R\$ 7.612,16
220	1526	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM	m	99	R\$ 31,17	R\$ 38,96	R\$ 3.857,23
221	1532	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 100MM	m	264,5	R\$ 33,16	R\$ 41,44	R\$ 10.961,87
222	10319	ORSE	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,20 X 2,40 X 1,20 M	un	1	R\$ 10.633,96	R\$ 13.292,45	R\$ 13.292,45
223	10320	ORSE	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,80 X 3,60 X 1,60 M	un	4	R\$ 20.318,44	R\$ 25.398,05	R\$ 101.592,19
224	10321	ORSE	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 2,10 X 4,20 X 1,50 M	un	4	R\$ 4.825,63	R\$ 6.032,04	R\$ 24.128,15





Ad 015 - 2021  
 PA 089, 2021  
 PLS 134  
 EMM  
 ASSINATURA

Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

225	10321	ORSE	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 2,10 X 4,20 X 1,50 M	un	5	R\$ 23.825,63	R\$ 29.782,04	R\$ 148.910,18
226	11079	ORSE	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 5,00 X 2,50 X 2,00 M	un	3	R\$ 19.864,68	R\$ 24.830,85	R\$ 74.492,55
227	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES(CAPACIDADE: 6 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	9	R\$ 249,00	R\$ 311,26	R\$ 2.801,30
228	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE:19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	7	R\$ 432,13	R\$ 540,16	R\$ 3.781,11
229	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	5	R\$ 177,63	R\$ 222,04	R\$ 1.110,19
230	4883	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	un	22	R\$ 553,43	R\$ 691,79	R\$ 15.219,38
231	6404	ORSE	DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS COM VARETAS	m	41	R\$ 6,51	R\$ 8,13	R\$ 333,51
232	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	12	R\$ 192,00	R\$ 239,99	R\$ 2.879,93
233	2066	ORSE	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.	un	50	R\$ 43,73	R\$ 54,66	R\$ 2.733,03
234	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTE C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	17	R\$ 963,29	R\$ 1.204,11	R\$ 20.469,92
235	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45	R\$ 411,34	R\$ 514,18	R\$ 23.137,90
236	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80	R\$ 227,11	R\$ 283,88	R\$ 22.710,70

X



MODALIDADE  
 Ad. 075, 2021  
 PA 088.2021  
 FL. 135  
 Cel

Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

237	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80	R\$ 120,17	R\$ 150,21	R\$ 12.016,55
238	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	129	R\$ 59,58	R\$ 74,48	R\$ 9.607,92
239	38637	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	25	R\$ 277,83	R\$ 347,28	R\$ 8.682,11
240	6136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	26	R\$ 221,05	R\$ 276,31	R\$ 7.184,00
241	2012	ORSE	BANCADA DE MADEIRA COMPENSADA 1,50M X 0,60M REVESTIDA EM FÓRMICA PARA INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO	un	24	R\$ 9,93	R\$ 12,41	R\$ 297,83
242	2015	ORSE	SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMADO	un	26	R\$ 147,28	R\$ 184,10	R\$ 4.786,55
243	1472	ORSE	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/ CANOPLA LISA 40 MM (1 1/2")	un	17	R\$ 339,38	R\$ 424,22	R\$ 7.211,78
244	1471	ORSE	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/ CANOPLA LISA 32 MM (1 1/4")	un	16	R\$ 292,94	R\$ 366,18	R\$ 5.858,84
245	3677	ORSE	VÁLVULA EM PVC PARA LAVATÓRIO, CUBA OU MICTÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, ASTRA VL6 (1", COM TAMPA, LADRÃO E CUNHO COMPLETO) OU SIMILAR	un	16	R\$ 18,38	R\$ 22,98	R\$ 367,65
246	2082	ORSE	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	un	9	R\$ 67,35	R\$ 84,18	R\$ 757,64
247	12070	ORSE	ESGUICHO TORNEIRA DE 1/2" PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL EM METAL CROMADO	un	15	R\$ 102,70	R\$ 128,38	R\$ 1.925,71
248	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PAR LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	47	R\$ 82,12	R\$ 102,65	R\$ 4.824,43
249	C0515	SEINFRA	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	12	R\$ 47,46	R\$ 59,33	R\$ 711,93
250	3708	ORSE	CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	un	14	R\$ 150,78	R\$ 188,48	R\$ 2.638,72
251	2033	ORSE	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	un	25	R\$ 50,93	R\$ 63,66	R\$ 1.591,55
252	5020	ORSE	PORTA TOALHA EM AÇO INOX, DOCOL, LINHA SQUARE OU SIMILAR	un	30	R\$ 529,04	R\$ 661,30	R\$ 19.838,85
253	2035	ORSE	PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA	un	40	R\$ 96,74	R\$ 120,92	R\$ 4.836,93
254	C1995	SEINFRA	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	35	R\$ 76,42	R\$ 95,52	R\$ 3.343,29

X



Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

MODALIDADE  
 PA 015.2021  
 DA 08.8.2021  
 FL 136  
 EML

255	C1996	SEINFRA	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	40	R\$ 42,72	R\$ 53,40	R\$ 2.136,08
256	12342	ORSE	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE*100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	m	7,5	R\$ 571,22	R\$ 714,02	R\$ 5.355,15
257	2014	ORSE	MICTÓRIO DE LOUÇA (DECA REF M711 - S/ SIFÃO INTEGRADO), ENGATE CROMADO (DECA REF C4606180) E REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES	un	25	R\$ 788,95	R\$ 986,18	R\$ 24.654,58
258	9684	ORSE	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA 3 1/2", REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE	un	26	R\$ 430,56	R\$ 538,20	R\$ 13.993,17
259	86899	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	62	R\$ 287,18	R\$ 358,97	R\$ 22.256,10
260	2288	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÇOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	m²	2300	R\$ 16,28	R\$ 20,35	R\$ 46.813,63
261	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	450	R\$ 18,60	R\$ 23,25	R\$ 10.463,06
262	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAÇOS. AF_06/2014	m²	1600	R\$ 10,22	R\$ 12,78	R\$ 20.444,00
263	2289	ORSE	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMAÇO DE LÍQUIDO SELADOR E 02 DEMAÇOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	m²	311,5	R\$ 23,65	R\$ 29,56	R\$ 9.206,97
264	73794/001	SINAPI	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	m²	275	R\$ 36,26	R\$ 45,33	R\$ 12.464,89
265	C1039	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	400	R\$ 31,45	R\$ 39,31	R\$ 15.722,50
266	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	325	R\$ 14,68	R\$ 18,35	R\$ 5.962,73
267	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	290	R\$ 82,39	R\$ 102,99	R\$ 29.867,64
268	C3022	SEINFRA	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	1800	R\$ 21,72	R\$ 27,15	R\$ 48.863,25
269	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAÇOS. AF_05/2017	m²	1800	R\$ 20,03	R\$ 25,03	R\$ 45.058,50
270	8623	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÇOS DE MASSA CORRIDA - R1	m²	3000	R\$ 17,45	R\$ 21,81	R\$ 65.443,13

X



Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

MOBILIDADE  
 Adesão nº 28,  
 PA 088.2021  
 PLS 137  
 Ecom  
 ASSINATURA

271	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	425	R\$ 17,54	R\$ 21,92	R\$ 9.316,53
272	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	1750	R\$ 12,92	R\$ 16,15	R\$ 28.262,50
273	9369	ORSE	CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	un	17	R\$ 1.132,69	R\$ 1.415,86	R\$ 24.069,56
274	12329	ORSE	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM	m <sup>2</sup>	75	R\$ 280,38	R\$ 350,48	R\$ 26.285,91
275	2393	ORSE	QUADRO ESCOLAR COM PORTA GIZ E MOLDURA EM MADEIRA(2/3 VERDE E 1/3 EM FÓRMICA BRILHANTE)	m <sup>2</sup>	160	R\$ 182,67	R\$ 228,33	R\$ 36.533,20
275	2393	ORSE	QUADRO ESCOLAR COM PORTA GIZ E MOLDURA EM MADEIRA(2/3 VERDE E 1/3 EM FÓRMICA BRILHANTE)	m <sup>2</sup>	160	R\$ 182,67	R\$ 228,33	R\$ 36.533,20
276	1716	ORSE	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3	m <sup>3</sup>	100	R\$ 50,88	R\$ 63,60	R\$ 6.360,25
277	10308	ORSE	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	m <sup>3</sup>	750	R\$ 13,58	R\$ 16,97	R\$ 12.727,03
278	C4212	SEINFRA	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	25	R\$ 35,14	R\$ 43,93	R\$ 1.098,14
279	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m <sup>2</sup>	750	R\$ 3,90	R\$ 4,87	R\$ 3.651,56
280	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m <sup>2</sup>	629,12	R\$ 1,29	R\$ 1,62	R\$ 1.016,03
281	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	m <sup>2</sup>	500	R\$ 2,11	R\$ 2,64	R\$ 1.318,13
282	98230	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	36	R\$ 113,59	R\$ 141,99	R\$ 5.111,62
283	73965/009	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m <sup>3</sup>	87	R\$ 162,92	R\$ 203,64	R\$ 17.717,06
284	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	60	R\$ 143,18	R\$ 178,98	R\$ 10.738,80
285	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	70	R\$ 655,79	R\$ 819,73	R\$ 57.381,19
286	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	87,5	R\$ 431,53	R\$ 539,41	R\$ 47.198,38
287	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	42,5	R\$ 172,72	R\$ 215,90	R\$ 9.175,72
288	74015/001	SINAPI	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m <sup>3</sup>	57,5	R\$ 21,36	R\$ 26,70	R\$ 1.534,96
289	7307	ORSE	CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM	m <sup>3</sup>	60	R\$ 62,76	R\$ 78,45	R\$ 4.706,78
290	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	70	R\$ 129,50	R\$ 161,88	R\$ 11.331,60
291	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	80	R\$ 655,79	R\$ 819,73	R\$ 65.578,50





Rua da Paz nº 188, Cidade Nova, São Bernardo – MA  
 CEP: 65.550-00 E-mail: nelsoncoelho213@gmail.com  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90

MODALIDADE  
 PLO 15/2021  
 PA 088.2021  
 FL 138  
 EML

292	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	41,45	R\$ 431,53	R\$ 539,41	R\$ 22.358,54
293	4810	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA PARA TELHADO, PEÇA PRINCIPAL SERRADA 14CM X 25CM, COM ABERTURA DE ENCAIXES	m	100	R\$ 352,44	R\$ 440,55	R\$ 44.055,06
294	20208	SINAPI	PRANCHA APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	300	R\$ 78,63	R\$ 98,29	R\$ 29.486,81
295	40568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X5)	KG	60	R\$ 16,25	R\$ 20,32	R\$ 1.219,09
296	11032	SINAPI	GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	UN	100	R\$ 10,62	R\$ 13,28	R\$ 1.327,63
297	4343	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	100	R\$ 2,59	R\$ 3,24	R\$ 324,19
298	C3093	SEINFRA	LIMPEZA DE PONTE	M	250	R\$ 6,90	R\$ 8,62	R\$ 2.155,31
299	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	2500	R\$ 79,24	R\$ 99,05	R\$ 247.623,44
300	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	17500	R\$ 50,98	R\$ 63,72	R\$ 1.115.121,88
301	101858	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO. AF_12/2020	m <sup>2</sup>	500	R\$ 20,18	R\$ 25,22	R\$ 12.611,25
302	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	m <sup>2</sup>	17500	R\$ 2,18	R\$ 2,72	R\$ 47.589,06
								R\$ 9.286.189,77

A PRESENTE PROPOSTA IMPORTA O VALOR DE R\$ 9.286.189,77 (nove milhões e duzentos e oitenta e seis mil e cento e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos).

VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS.

SÃO BERNARDO - MA, 05 DE MAIO DE 2021

  
 POLY ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 00.494.917/0001-90  
 Nelson Roberto Diniz Coelho  
 CPF: 331.216.483-49  
 Representante Legal



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

Ad 015-2021  
PA 088-2021  
FLS. 139  
EURELI

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.494.917/0001-90</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 21/03/1995
NOME EMPRESARIAL <b>POLY ENGENHARIA EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>POLY ENGENHARIA</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.22-7-02 - Obras de irrigação</b> <b>42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto</b> <b>42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.92-8-02 - Obras de montagem industrial</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R SAO VICENTE</b>	NÚMERO <b>02</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>65.550-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO BERNARDO</b>
UF <b>MA</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>NELSONCOELHO213@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(98) 8701-1618</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/05/2021** às **15:48:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

MSQA INDI  
Valor B. 20 15  
PA 03 8 12021  
R10  
Eum

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.494.917/0001-90</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>21/03/1995</b>
NOME EMPRESARIAL <b>POLY ENGENHARIA EIRELI</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R SAO VICENTE</b>	NÚMERO <b>02</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>65.550-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO BERNARDO</b>
UF <b>MA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>NELSONCOELHO213@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8701-1618</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/05/2021** às **15:48:01** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.494.917/0001-90</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>21/03/1995</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>POLY ENGENHARIA EIRELI</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b> <b>74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b> <b>78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária</b> <b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>R SAO VICENTE</b>	NÚMERO <b>02</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
------------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP <b>65.550-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO BERNARDO</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>NELSONCOELHO213@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8701-1618</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/05/2021** às **15:48:01** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**