




PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BOM JARDIM**  
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM  
CNPJ: 06.229.975/0001-72



Bom Jardim/MA, 10 de maio de 2021.

OFÍCIO Nº 164/2021.

Ao  
Ilmo. Senhor.  
DIEGO PIMENTEL DE MELO  
Representante Legal da Empresa  
SAGALOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Assunto: Solicitação de Aceite para Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 07/2021, referente ao Concorrência Nº 001/2021, Processo Administrativo Nº 14.2021.

Prezados,

Com Arrimo no artigo 22, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 73982, de 23 de Janeiro de 2013 e respectiva alteração, informamos o nosso interesse em aderir a Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 07/2021, referente ao Concorrência Nº 001/2021, Processo Administrativo Nº 14.2021, cujo objeto é Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de Obras e Engenharia para construção e manutenção de prédios públicos, e construção e manutenção de pontes e pavimentações para atender as demandas do município de Serrano do Maranhão/MA, razão pela qual consultamos Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão por parte desta Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, por meio de sua Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, CNPJ nº 06.229.975/0001-72, neste ato, representada por Cleutegilson Siqueira Gonçalves, RG nº 034101682007-5, CPF nº 602.560.393-64, ressaltamos que os quantitativos não ultrapassaram os limites legais de 50 % (cinquenta por cento), obedecendo ao limite legal, nos termos da norma de regência.

									BDI:	25,00%
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)	
2	LOTE II - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES DE PONTES E PAVIMENTAÇÕES								1.465.511,32	100,00%
2.1	FUNDAÇÕES								124.176,71	8,47%
2.1.1	2.1.1	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF 03/2018	M	36	R\$94,90	R\$118,62	R\$4.270,32	0,29%	
2.1.2	2.1.2	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	85,94	R\$136,10	R\$170,12	R\$14.620,11	1,00%	
2.1.3	2.1.3	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	m²	60	R\$119,62	R\$149,52	R\$8.971,20	0,61%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BOM JARDIM**  
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM  
CNPJ: 06.229.975/0001-72




2.1.4	2.1.4	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	70	R\$547,86	R\$684,82	R\$47.937,40	3,27%
2.1.5	2.1.5	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	m³	87,5	R\$360,51	R\$450,63	R\$39.430,13	2,69%
2.1.6	2.1.6	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	42,5	R\$144,29	R\$180,36	R\$7.665,30	0,52%
2.1.7	2.1.7	SINAPI	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m³	57,5	R\$17,84	R\$22,30	R\$1.282,25	0,09%
<b>2.2</b>	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO</b>						-	<b>150.699,61</b>	<b>10,28%</b>
2.2.1	2.2.1	ORSE	CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM	m³	60	R\$52,43	R\$65,54	R\$3.932,40	0,27%
2.2.2	2.2.2	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m²	70	R\$108,19	R\$135,24	R\$9.466,80	0,65%
2.2.3	2.2.3	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	80	R\$547,86	R\$684,82	R\$54.785,60	3,74%
2.2.4	2.2.4	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	m³	41,45	R\$360,51	R\$450,63	R\$18.678,61	1,27%
2.2.5	2.2.5	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA PARA TELHADO, PEÇA PRINCIPAL SERRADA 14CM X 25CM, COM ABERTURA DE ENCAIXES	m	100	R\$294,44	R\$368,05	R\$36.805,00	2,51%
2.2.6	2.2.6	SINAPI	PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	300	R\$65,69	R\$82,11	R\$24.633,00	1,68%
2.2.7	2.2.7	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	60	R\$13,58	R\$16,97	R\$1.018,20	0,07%
2.2.8	2.2.8	SINAPI	GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	UN	100	R\$8,87	R\$11,09	R\$1.109,00	0,08%
2.2.9	2.2.9	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	100	R\$2,17	R\$2,71	R\$271,00	0,02%
<b>2.3</b>	<b>LIMPEZA</b>						-	<b>1.800,00</b>	<b>0,12%</b>
2.3.1	2.3.1	SEINFRA	LIMPEZA DE PONTE	M	250	R\$5,76	R\$7,20	1.800,00	0,12%
<b>2.4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						-	<b>1.188.835,00</b>	<b>81,12%</b>
2.4.1	2.4.1	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015	m²	2.500,00	R\$66,20	R\$82,75	R\$206.875,00	14,12%



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BOM JARDIM**  
COMPROMISSO COM A RENOVÇÃO.

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM  
CNPJ: 06.229.975/0001-72



2.4.2	2.4.2	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m <sup>2</sup>	17.500,00	R\$42,59	R\$53,24	R\$931.700,00	63,58%
2.4.3	2.4.3	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO. AF 12/2020	m <sup>2</sup>	500	R\$16,86	R\$21,07	R\$10.535,00	0,72%
2.4.4	2.4.4	ORSE	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	17.500,00	R\$1,82	R\$2,27	R\$39.725,00	2,71%
<b>VALOR TOTAL COM BDI</b>								<b>1.465.511,32</b>	<b>100,00%</b>

**TOTAL GERAL DA SOLICITAÇÃO DE ADESÃO:** R\$:1.465.511,32 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos).

Solicitamos ainda que a resposta seja formalizada a este Ente nas mesmas condições e valores pactuados na referida Ata de Registro de Preço, assim como, que seja encaminhada documentação nas mesmas condições de habilitação exigidas no edital do Concorrência N° 001/2021, Processo Administrativo N° 14.2021

Atenciosamente,

**CLEUTEGILSON SIQUEIRA GONÇALVES**

Secretário Municipal de Administração e Planejamento de Bom Jardim/MA  
Portaria N° 001/2021 - GB

Cleutegilson Siqueira Gonçalves  
Sec. Mun. de Administração e Planejamento  
Portaria n° 01/2021 - GB/1689